【ガス工事の参考見積額（標準モデル）】

工事1件あたり　153，000円（税込）

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。（標準モデルの詳細は下記をご覧ください）
※上記参考見積額は、消費税率10%適用時の金額です。
※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。
※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

標準モデル

・新築の戸建木造住宅
・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
　a. 24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒給湯2.72m3/h、風呂0.67m3/h】
　b. ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒バーナA0.26m3/h、バーナB0.26m3/h】
・ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管（延長9m）
・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による